

7. CSC type du bail de **Glissières et Signalisation**

- Contenu du bail

Le bail consiste en un marché de réparations d'avaries à la signalisation verticale et aux dispositifs de retenue.

- ✓ **Activités curatives**

- ✓ Réparation des avaries aux différents équipements de sécurité de la chaussée

7. CSC type du bail de **Glissières et Signalisation**

- Composition du métré

Démolition des dispositifs de retenue non-récupérables et remplacement par de nouveaux dispositifs

Démontage des dispositifs de retenue récupérables par éléments et réparations avec éléments neufs ou de réemploi.

Démolition de la signalisation verticale non-récupérable et remplacement par de nouveaux signaux

Démontage de signalisation verticale endommagée et réparations au moyen d'éléments neufs ou de réemploi

- ✓ **Composition globale du métré**

- ✓ Démolition de dispositifs de retenue métal complets et nouveau dispositifs (Ch. 1 et 2)
- ✓ Démontage, fourniture et pose d'éléments de dispositifs de retenue métal (Ch. 3, 4 et 5)
- ✓ Démontage, fourniture et pose d'éléments de dispositifs mixtes acier-bois (Ch. 6)
- ✓ Réparation de dispositifs de retenue en béton coulé en place (Ch. 7)
- ✓ Réparation de dispositifs de retenue en béton préfabriqué (Ch. 8)
- ✓ Éléments complémentaires sur dispositifs en béton (Ch. 9)
- ✓ Extrémités testées et atténuateurs de chocs fixes (Ch. 10 et 11)

7. CSC type du bail de Glissières et Signalisation

- Composition du métré
- ✓ **Composition globale du métré (Suite)**
 - ✓ Réparation de garde-corps (Ch. 12)
 - ✓ Démolition , fourniture et pose de signalisation verticale complète (Ch. 13 et 14)
 - ✓ Réparation de signalisation verticale par éléments (Ch. 15, 16, 17)
 - ✓ Signalisation de chantier (Ch. 18, 19, 20 et 21)
 - ✓ Travaux divers, régies
- ✓ **Particularités**
 - ✓ Prise en compte des normes NBN EN 1317 pour dispositifs de retenue
 - ✓ Réparation de glissière ex-RW99
 - ✓ Prise en compte de la signalisation à sécurité passive (NBN EN 12767)
- ✓ **Payement de la signalisation**
 - ✓ Peu de changements par rapport aux clauses générales du CCT

7. CSC type du bail de Glissières et Signalisation

- Organisation des travaux
 - ✓ Par bons de commande passés par le Chef de District
 - ✓ Délais d'intervention - Interventions urgentes
 - ✓ Délai 2h (pour mesures conservatoires)
 - ✓ Délai 24h
 - ✓ Délais d'intervention - Commandes normales
 - ✓ Délai de 15 jc
 - ✓ Travail de nuit ou de week-end uniquement dans des cas spécifiques, liés aux interventions urgentes

Merci pour votre attention...