

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### Chantier de réaménagement des rues d'Hoves et Montgomery à Enghien

Publié le : 26 juin 2026

La rénovation des rues d'Hoves et Montgomery est terminée à l'exception de certains travaux de finition. **L'inauguration officielle a eu lieu ce jeudi 25 juin 2026.**



Véritable porte d'entrée de la ville, les rues d'Hoves et Montgomery méritaient un réaménagement à la hauteur de leur rôle stratégique.

Les espaces publics ont été entièrement repensés de façade à façade afin d'offrir un cadre plus cohérent, plus esthétique et plus fonctionnel pour l'ensemble des usagers : bancs publics, arceaux vélos, portedrapeaux, panneaux didactiques et historiques mettant en valeur le patrimoine ainsi qu'une fontaine d'eau potable au lieu-dit « Place d'Angleterre ».

Ce chantier a permis la réfection complète de la chaussée, l'élargissement des trottoirs afin de garantir des cheminements plus confortables et accessibles, la modernisation du réseau d'égouttage ainsi que la requalification de l'espace public. Il est à noter que les bordures et filets d'eau ont été réalisés en pierre bleue issue des carrières de Soignies.



Une attention particulière a également été portée à la sécurité, à la qualité des aménagements et à la lisibilité des différents espaces de circulation. Les cheminements piétons sont désormais plus sûrs et confortables. La limitation de vitesse à 20 km/h au lieu-dit « Place d'Angleterre » et à 30 km/h sur le reste du tronçon contribue également à réduire les nuisances et à favoriser un partage plus harmonieux de l'espace public.

Le chantier concerné relève d'un marché conjoint associant le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures (SPW MI), la Ville d'Enghien et l'intercommunale Ipalle.

Ce marché public comprenait notamment :

- une partie communale de **823.683,83 euros TVAC**, destinée au financement des matériaux nobles ;
- une partie indépendante d'Ipalle de **391.006,83 euros TVAC** ;
- le reste étant à charge du Service public de Wallonie **1.315.609,24 euros TVAC**.

Le montant total actualisé du projet, incluant la partie communale, s'élève à 2.530.299,90 euros TVAC.

La durée contractuelle du chantier, exprimée en jours ouvrables (hors intempéries et hors suspensions partielles), a été de 270 jours ouvrables. La société Colas a été désignée pour ce marché.

La voirie a été reconstruite dans son état complet en prenant en compte la pérennisation des réseaux afin d'éviter des ouvertures ultérieures ponctuelles de la voirie.

Le projet a été étudié durant les années 2019 et 2020, tandis que les travaux n'ont débuté qu'en mai 2024 pour s'achever durant la semaine du 22 juin 2026.

Par ailleurs, des adaptations techniques ont été nécessaires en cours d'exécution. Lors du terrassement du fond de coffre de la phase 1, des anciens puits en brique abandonnés, situés sous la voirie existante du centre ancien d'Enghien, ont été découverts.

Par la suite, un remplacement de sol d'un volume d'environ 750 m<sup>3</sup> a dû être réalisé afin d'assurer une portance suffisante et de permettre la poursuite des travaux de réhabilitation dans de bonnes conditions.

De même, au cours du chantier, plusieurs contraintes imprévues liées aux réseaux souterrains ont également été rencontrées. La découverte d'une conduite de gaz à très faible profondeur sous la voirie existante ainsi que la nécessité de déplacer certaines conduites d'eau et infrastructures de télécommunications, dont l'implantation s'est révélée différente des données disponibles, ont nécessité des interventions préalables des gestionnaires concernés. Ces adaptations techniques, indispensables à la sécurité et à la pérennité de l'aménagement, ont engendré plusieurs périodes de suspension et de réorganisation du chantier.

Une parfaite collaboration entre le Service public de Wallonie, la Ville, l'entreprise adjudicataire et les différents gestionnaires de réseaux (ORES, SWDE, Proximus et Unifiber) a été nécessaire tout au long du chantier afin de résoudre les contraintes techniques rencontrées en cours d'exécution.

La pose du mobilier urbain, des plantations et de la signalisation verticale s'est achevée ce jeudi 25 juin 2026.



**ipalle**

Les plantations de végétaux interviendront, quant à elles, en octobre 2026, période plus propice à leur développement.

Contact médias :

Sarah PIERRE | Porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures | +32 479 865 896 | [sarah.pierre@spw.wallonie.be](mailto:sarah.pierre@spw.wallonie.be)  
Serge TOUSSAINT | Porte-parole du SPW MI | +32 477 772 725 | [serge.rene.toussaint@spw.wallonie.be](mailto:serge.rene.toussaint@spw.wallonie.be)